

Инвестиционная программа ОАО "Коммуэнергo" по электроэнергетической деятельности на 2011г.

1.1. Строительство и реконструкция электрооборудования и электрических сетей.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем затрат на капитальные тыс. руб. (без НДС)	Срок ввода в эксплуатацию (план)	ЛЭП 6-10 кВ						ЛЭП 0,4 кВ							
				протяжённость, км	марка провода, кабеля	опор одностоечных, шт	опор анкерных, шт	вводы в ТП, км	марка кабеля	протяжённость, км	марка провода, кабеля	опор одностоечных, шт	опор анкерных (с подкосом), шт	вводы в ТП	марка кабеля	Установка светильников, шт	перекидки двухпроводные
Вятско-Полянское МПЭС																	
1	Реконструкция фидера № 8 ВЛ – 10 кВ г.Малмыж	7 348,3		9,05	АС-70	98	75	0,045	ААБл 3х185	0,74	СИП-2 3х70+1х70+1х16					6	12
	Итого по Вятско-Полянскому МПЭС	7 348,3	сентябрь														
Зуевское МПЭС																	
2	Строительство резервного фидера 10кВ в п.Богородское	2 966,0	июнь	1,825	АС-70	20	24			1,04	А-50						
3	Строительство участка ВЛ-10кВ фидера № 26 ПС «Зуевка» от опоры №191 до КТП-55 с кабельной вставкой под железной дорогой в г. Зуевка	995,6	декабрь	0,84	АС-70	7	9	0,07	ААБл 3х185								
4	Монтаж резервной КЛ-10 кВ фидера № 26 от ПС «Зуевка 220/35/10 кВ» (переход под железной дорогой) в г. Зуевка	560,3	декабрь	0,24	ААБл 3х185												
	Итого по Зуевскому МПЭС	4 521,9															
Кирово-Чепецкое МПЭС																	
5	Техническое перевооружение ПС – 35/6 кВ «Кирово-Чепецкая» (замена существующей ПС на блочную подстанцию)	3 932,2	июнь														
	Итого по Кирово-Чепецкому МПЭС	3 932,2															
Советское МПЭС																	
6	Строительство ВЛ – 0,4 кВ п.Верхошижемье	8 387,1	декабрь							11,08	СИП-2 3х70+1х70+1х16	188	90	0,18 (4 шт)	АВВГ 4х95	62	192
	Итого по Советскому МПЭС	8 387,1															
Котельничское МПЭС																	
7	Строительство головного участка Ф№8 6кВ в Лузе"	1 270,0	июнь	1	АС-120												
	Итого по Котельничскому МПЭС	1 270,0															
	ИТОГО по ОАО «Коммуэнергo»	25 459,5															

1.2. Оборудование, не входящее в сметы строек

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем затрат	
		тыс. руб. (без НДС)	июнь/сентябрь/декабрь
1	Оборудование не требующее монтажа	2 414,4	414,4 / 1000 / 1000
2	Оборудование требующее монтажа	11 028,2	3500 / 3500 / 4028
	ИТОГО по ОАО «Коммуэнергo»	13 442,6	

1.3. Строительство, реконструкция и приобретение РПБ (ремонтно – производственных баз).

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем затрат на капитальные вложения	
		тыс. руб. (без НДС)	
Вятско-Полянское МПЭС			
1	Строительство отопляемого гаража (на 3 ед. техники) (Кильмезский МУ)	82,0	июнь
	Итого по Вятско-Полянскому МПЭС	82,0	
Кирово-Чепецкое МПЭС			
2	Строительство или покупка гаража (Медведский МУ)	50,0	сентябрь
	Итого по Кирово-Чепецкому МПЭС	50,0	
Котельничское МПЭС			
3	Строительство административно-производственных зданий и гаража (Мурашинский МУ)	1 655,0	июнь
	Итого по Котельничскому МПЭС	1 655,0	
	ИТОГО по ОАО «Коммуэнергo»	1 787,0	

1.4. Замена и приобретение специальной техники.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем затрат на капитальные вложения	
		тыс. руб. (без НДС)	
	ИТОГО по ОАО «Коммуэнерго»	3 475,4	

1.5. Прочее.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем затрат на	
		тыс. руб. (без НДС)	
1.	Установка автоматизированных систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией.	1 524,0	июнь
2.	Сетевые технологии и связь всего, в т.ч.	1 162,7	декабрь
	- реконструкция корпоративной системы связи	1 122,7	декабрь
	- производственно-технологическая радиосвязь	40,0	декабрь
	ИТОГО по ОАО «Коммуэнерго»	2 686,7	
	ВСЕГО:	46 851,2	